Fehlerbericht zur WEP-Vorlage des BV Pankow

Geprüfte Datei: `docs/WEP_Vorlage.xlsx` (Stand der Datei: 2026-10-16, SHA-256 `29309bdc6cc47deb…`)
Fachliche Grundlage: Wertermittlungsrichtlinie für Kleingärten (BewRL), Landesverband Berlin der Gartenfreunde, gültig ab 01.01.2023 (`docs/Richtlinie.pdf`)
Geprüft am: 29.10.2026
Prüfskript: `tools/vorlage-pruefen.py` (Version 1.0) – prüft auch jede neue Fassung der Vorlage erneut
Korrekturvorschlag: `docs/WEP_Vorlage_Korrekturvorschlag.xlsx` (geänderte Zellen gelb, mit Kommentar; das Original bleibt unverändert)

1. Zusammenfassung für den BV

Wir haben die Excel-Vorlage Zelle für Zelle durchgesehen, alle Formeln gelesen und mit erfundenen Beispielen (ohne echte Personendaten) durchgerechnet. Jede Zahl haben wir mit einer eigenen Handrechnung verglichen und die Texte und Werte gegen die Richtlinie gehalten. Alles, was wir gefunden haben, steht in der Tabelle in Abschnitt 2 – mit der Zelle, was dort steht, was daran falsch ist und wie es richtig heißen muss.

Ergebnis: 46 Funde. 16 davon ändern einen Betrag im Protokoll, 15 betreffen falsche oder fehlende Angaben, 8 die Bedienung und 7 sind Schönheitsfehler. 27 Funde sind sicher (nachgerechnet oder an der Datei ablesbar), 7 sind sehr wahrscheinlich, bei 12 brauchen wir Ihre Entscheidung (Abschnitt 3: „Bitte BV fragen“) – das sind keine bestätigten Fehler, sondern Punkte, bei denen die Richtlinie mehrdeutig ist oder der BV festlegen muss, was gelten soll.

Auswirkung	sicher	wahrscheinlich	bitte BV fragen	zusammen
falscher Betrag	12	2	2	16
falsche oder fehlende Angabe	2	4	9	15
Bedienung	7	1	0	8
kosmetisch	6	0	1	7
zusammen	**27**	**7**	**12**	**46**

Die fünf wichtigsten Funde

1. F02 – Schuppen wird in „Baulichkeiten insgesamt“ doppelt gezählt (Baulichkeiten, K81)

- *Wirkung:* Im Testfall T1 (Laube, zwei Anbauten, Schuppen …) zeigt die Vorlage 12.199,00 € statt 11.869,90 €; davon 325,20 € allein durch den doppelt gezählten Schuppen.
- *So sehen Sie es selbst:* Blatt „Baulichkeiten“, Zelle K81 anklicken: In der Bearbeitungsleiste steht =K52+K61+K71+K75+K77+K79. K61 ist der Übertrag von K53 (=SUMME(K14:K52)), und diese Summe enthält K52 (Schuppen) schon. Einen Schuppen eintragen: K81 ist um dessen Wert höher als K53 + K71 + K75 + K77 + K79.
- *Korrektur:* =K61+K71+K75+K77+K79

2. F05 – Laubenvorplatz b) „angebaut“: Altersabzug fest 100 % (Baulichkeiten, G68 (E66, H66))

- *Wirkung:* Im Testfall T4 (angebauter Vorplatz, 6 m²) bleibt der Wert bei 0,00 € statt 1.287,00 €.
- *So sehen Sie es selbst:* Blatt „Baulichkeiten“, Zelle G68 anklicken: Dort steht die Zahl 100, keine Formel. Unter „2.3 b) angebaut“ Güte „hochwertig“, Altersminderung 3 %, Alter 8 Jahre, Fläche 6 m² eintragen: K71 bleibt 0,00 €.
- *Korrektur:* =MIN(100;E66*H66) (Abzug in %, höchstens 100; wie beim Gewächshaus E42)

3. F03 – Überdachter Laubenvorplatz a) „integriert“: Wert geht verloren (Baulichkeiten, C64)

- *Wirkung:* Im Testfall T3 (integrierter Vorplatz, 6 m²) bleibt der Wert bei 0,00 € statt 1.064,46 €.
- *So sehen Sie es selbst:* Blatt „Baulichkeiten“, „2.3 a) integriert“: 275 € bei NHK und 6 m² bei F71 eintragen (Güte bei b) auf „ohne“ lassen): K71 bleibt 0,00 €. Zelle C64 anklicken: Sie ist leer.
- *Korrektur:* =I63

4. F12 – Beispielwerte in der leeren Vorlage (Baulichkeiten F104, G104, H105, I19, I28, I37; Beseitigungskosten F12:F21, H12, J12:J21, A26; Mängelliste F44)

- *Wirkung:* Die leere Vorlage zeigt als Gesamtbetrag −400,00 €.
- *So sehen Sie es selbst:* Leere Vorlage öffnen, Blatt „Deckbl UPV“: E25 zeigt 250,00 €, E26 150,00 €, E28 −400,00 €.
- *Korrektur:* Zellen leeren (Mengen/Preise/Texte); ggf. nur Zeile 12 „Einbehalt Fäkalienabfuhr“ als Hinweis stehen lassen

5. F01 – Anbau A2 rechnet mit dem Ergebnis von Anbau A1 (Baulichkeiten, C33)

- *Wirkung:* Im Testfall T1 rechnet Anbau A2 mit 172,80 € statt 168,90 €.
- *So sehen Sie es selbst:* Blatt „Baulichkeiten“, Zelle C33 (Anbau A2) anklicken: =$H$23. Bei A1 steht in C24 richtig =$H$23, bei A2 muss in C33 der Bezug auf H32 stehen (die eigene Zeile „Mängelabzug“).
- *Korrektur:* =$H$32

Was jetzt zu tun ist

- **Formelfehler beheben** (F01–F05, F10, F11): Die Datei `WEP_Vorlage_Korrekturvorschlag.xlsx` enthält die Änderungen, jede gelb markiert und mit Kommentar. Sie kann als Vorlage dienen oder zeigt, was in der eigenen Vorlage zu ändern ist.
- **Rückfragen beantworten** (Abschnitt 3): Dort stehen die Punkte, bei denen die Richtlinie mehrdeutig ist oder die Vorlage etwas anderes tut als die App.
- **Leere Vorlage säubern** (F12): Beispielwerte löschen, damit ein neues Protokoll nicht mit Abzügen beginnt.
- **Neue Fassung prüfen:** `python tools/vorlage-pruefen.py NEUE_DATEI.xlsx` zeigt je Fund „VORHANDEN“ oder „behoben“ (Anhang D).

Was in Ordnung ist

- Die versteckte Tabelle „Tabelle1“ stimmt mit der Richtlinie überein: Restnutzungstabelle aller drei Bauklassen (Seite 10), NHK 2015 je Bauklasse (Seite 5) und Abrisskosten je m³ (Seite 19). Jede Zahl wurde einzeln verglichen.
- Die Rechenkette Laube / Anbau A1 / Schuppen (Mängelabzug → Altersabzug → Baupreisindex → Betrag) rechnet bei richtigen Eingaben genau wie die Handrechnung.
- Die Summen der Blätter Außenanlagen, Aufwuchs I und Aufwuchs II sowie der Übertrag von Aufwuchs I nach II sind richtig, auch mit allen Zeilen voll.
- Die Verweise vom Deckblatt auf die Anlagen 1 bis 4 zeigen auf die richtigen Zellen; im sichtbaren Teil der Vorlage gibt es keinen Fehlerwert wie #BEZUG!.
- Feste Zahlen in Formeln: 2.200 € (Kanal), 24 m² und 6 % (versiegelte Fläche) passen zur Richtlinie; Auffälligkeiten stehen in F08 und F29.

2. Alle Funde

Die Nummern gelten auch im Prüfskript und im Korrekturvorschlag (dort steht die Nummer am Anfang jedes Kommentars). **Gewissheit:** *sicher* = an der Datei ablesbar oder nachgerechnet; *wahrscheinlich* = sehr wahrscheinlich ein Fehler, bitte bestätigen; *bitte BV fragen* = kein Fehler, solange der BV nicht entschieden hat (siehe Abschnitt 3). **Formeln** stehen in der Schreibweise des deutschen Excel (Funktionsnamen deutsch, Semikolon als Trennzeichen); die Datei selbst speichert sie englisch.

falscher Betrag (16)

Nr.	Blatt	Zelle(n)	Was steht da	Was ist falsch	Beleg (Richtlinie / Testfall)	Korrekturvorschlag	Gewissheit
F01	Baulichkeiten	C33	=$H$23 (Wert von A1 nach Mängelabzug)	**Anbau A2 rechnet mit dem Ergebnis von Anbau A1.** In der Rechenkette von Anbau A2 zeigt C33 auf die Zeile von A1 (H23) statt auf die eigene (H32). A2 wird deshalb mit den NHK und dem Mängelabzug von A1 weitergerechnet; nur der Altersabzug ist der eigene.	Vergleich der vier Bauteil-Blöcke (Laube/A1/A2/Schuppen sind gleich aufgebaut); Testfall T1. *Prüfung:* C33 enthält =$H$23, soll H32. Testfall T1: Anbau A2 (E35) 172,80 €, Handrechnung 168,90 €.	=$H$32	sicher
F02	Baulichkeiten	K81	=K52+K61+K71+K75+K77+K79	**Schuppen wird in „Baulichkeiten insgesamt" doppelt gezählt.** K61 ist der Übertrag der Zwischensumme K53 =SUMME(K14:K52); die enthält den Schuppen (K52) schon. K81 addiert K52 noch einmal. Bei jedem Protokoll mit Schuppen ist die Summe um den Schuppenwert zu hoch (und damit der Gesamtbetrag auf dem Deckblatt).	Testfall T1. *Prüfung:* K81 enthält =K52+K61+K71+K75+K77+K79; K53 (= K61) enthält K52 bereits. Testfall T1: Baulichkeiten insgesamt (K81) 12.199,00 €, Handrechnung 11.869,90 €; Zwischensumme K53 8.499,80 €, Handrechnung 8.495,90 €.	=K61+K71+K75+K77+K79	sicher
F03	Baulichkeiten	C64	C64 ist leer (I64 und E64 rechnen damit)	**Überdachter Laubenvorplatz a) „integriert": Wert geht verloren.** Zwischen I63 (NHK nach Mängelabzug) und I64 (Altersabzug) fehlt die Verbindung. C64 bleibt leer, I64 ist 0, der integrierte Laubenvorplatz wird mit 0 € bewertet, wenn b) „angebaut" nicht ausgefüllt ist.	Testfall T3. *Prüfung:* C64 ist leer, I64 und E64 rechnen damit. Testfall T3 (275 €/m², 6 m²): Wert des Vorplatzes K71 0,00 €, Handrechnung 1.064,46 €.	=I63	sicher
F04	Beseitigungskosten	K21	K21 hat keine Formel (K12:K20 und K22:K23 haben sie)	**Zeile 9 (Abschnitt 1) fehlt in der Summe.** Menge × Einzelpreis × Faktor der 9. Zeile werden nicht berechnet und fehlen in K24, damit auch in den Beseitigungskosten Bau auf dem Deckblatt (E26): Abzug zu niedrig.	Testfall T2. *Prüfung:* Zellen ohne Formel in K12:K23 / K34:K44: K21. Testfall T2: Summe Anlage 4 Abschnitt 1 (K24) 737,65 €, Handrechnung 774,79 €.	=RUNDEN(F21*H21*J21;2) (wie alle anderen Zeilen)	sicher
F05	Baulichkeiten	G68 (E66, H66)	G68 = 100 (Zahl, gesperrt); die Felder „Altersminderung pro Jahr" (E66) und „Alter" (H66) werden von keiner Formel gelesen	**Laubenvorplatz b) „angebaut": Altersabzug fest 100 %.** Der Altersabzug des angebauten Vorplatzes ist fest 100 %. I68 ist deshalb immer 0, C70 fällt auf den Wert von a) zurück: ein angebauter Vorplatz wird nie bewertet, was auch immer in Güte, Mängel, Alter eingetragen wird. Beim Gewächshaus ist der entsprechende Abzug richtig als Formel gelöst (E42 = I40*G40).	Testfall T4; Vergleich mit Gewächshaus (E42); Richtlinie S. 11 (Alterswertminderung mindestens 3 % jährlich). *Prüfung:* G68 enthält 100; E66 und H66 werden von keiner Formel gelesen. Testfall T4 (hochwertig 175 €/m², 3 % × 8 Jahre, 6 m²): K71 0,00 €, Handrechnung 1.287,00 €.	=MIN(100;E66*H66) (Abzug in %, höchstens 100; wie beim Gewächshaus E42)	wahrscheinlich
F06	Baulichkeiten	C75 (F75, K75)	=C74*3	**Abwassergrube: Altersabzug kann über 100 % steigen (negativer Wert).** Der Abzug wächst linear ohne Obergrenze: ab 34 Jahren ist er über 100 %, der Wert der Grube wird negativ und mindert die Baulichkeiten. Die Regel „Tanks und monolithische Betongruben nach 16 Jahren nicht weiter abschreiben" (Hinweis M104) ist in keiner Formel umgesetzt.	Richtlinie S. 13–14; Testfall T5. *Prüfung:* C75 enthält =C74*3. Testfall T5 (Alter 40 J., 6 m³): Altersabzug 120 %, Wert K75 −564,00 €.	=MIN(100;C74*3) (linear) – oder nach BV-Entscheidung F29: =(1-0,97^C74)*100	sicher
F07	Baulichkeiten	H79 (K79)	=G78/100*3	**Kanalanschluss: Altersabzug kann über 100 % steigen (negativer Wert).** Wie F06: ab 34 Jahren ist H79 über 100 %, der Kanalanschluss wird negativ bewertet.	Richtlinie S. 14; Testfall T5. *Prüfung:* H79 enthält =G78/100*3. Testfall T5 (Alter 40 J., 2.000 €): Abzug 1.2, Wert K79 −400,00 €.	=MIN(1;G78*3%) – oder nach BV-Entscheidung F29: =1-0,97^G78	sicher
F08	Baulichkeiten	E79, K79	E79 =WENN(G78>0;MIN(2200;C79);0); K79 =WENN(C79>74;RUNDEN(E79-E79*H79;2);0)	**Kanalanschluss: unklare Bedingungen „Alter > 0" und „Kosten > 74".** Ein im Jahr der Wertermittlung gebauter Anschluss (Alter 0) wird mit 0 € bewertet, obwohl er nach der Richtlinie den vollen Erstellungspreis (bis 2.200 €) bringt. Kosten bis 74 € ergeben immer 0 €; woher die 74 stammen, ist nicht erkennbar.	Richtlinie S. 14 (Erstellungspreis bis 2.200 €, 3 % jährlich); Testfälle T6, T7. *Prüfung:* E79 enthält =WENN(G78>0;MIN(2200;C79);0); K79 enthält =WENN(C79>74;RUNDEN(E79-E79*H79;2);0). Testfall T6 (Alter 0, 2.000 €): K79 0,00 € (Handrechnung 2.000,00 €); T7 (Alter 10, 70 €): K79 0,00 € (Handrechnung 49,00 €, linear gerechnet).	E79 =WENN(G78="";0;MIN(2200;C79)); K79 =RUNDEN(E79-E79*H79;2)	bitte BV fragen
F09	Tabelle1 → Baulichkeiten	Tabelle1 D64:D83, E44:E83; Baulichkeiten E15, E24, E33, E50	Die Restnutzungstabelle endet bei Bauklasse IV nach 40 Jahren, bei II/III nach 60 Jahren; darüber sind die Zellen leer	**Restnutzungsjahre jenseits der Tabelle ergeben 0 % Altersabzug.** Wer mehr Restnutzungsjahre einträgt (z. B. 45 bei Bauklasse IV), bekommt statt des Abzugs von 10 % (letzter Wert) 0 %: Der Betrag ist stillschweigend viel zu hoch. Es erscheint weder Fehler noch Warnung.	Richtlinie S. 10 (Tabelle endet bei 40/60/80 Jahren; S. 9: bei mangelfreiem Zustand bis 20 Jahre); Testfall T5. *Prüfung:* Tabelle1: Spalte ohne Werte nach dem Tabellenende (Bauklasse IV ab 41 J., II/III ab 61 J.): IV, II/III. Testfall T5: Restnutzungsjahre 61 (Bauklasse II) → Altersabzug E24 = 0 %, 41 (Bauklasse IV) → E33 = 0 % (Richtlinie: Tabelle endet bei 10 %).	Tabelle1 D64:D83 und E44:E83 mit 10 füllen (letzter Tabellenwert) – oder in E15 usw. mit MIN(...;Tabellenende) begrenzen	wahrscheinlich
F10	Deckbl UPV	E23	=MAX('Aufwuchs I'!L46;'Aufwuchs II'!L46)	**Aufwuchs: MAX() statt Wert aus Aufwuchs II.** Aufwuchs II enthält die Summe von Aufwuchs I als Übertrag, ist also immer die Gesamtsumme. MAX() liefert aber den größeren der beiden Werte: Steht in Aufwuchs II ein Abzug (negativer Preis), gewinnt Aufwuchs I und der Abzug fehlt.	Testfall T8. *Prüfung:* E23 enthält =MAX('Aufwuchs I'!L46;'Aufwuchs II'!L46). Testfall T8 (Aufwuchs I 100 €, Aufwuchs II mit Abzug: 80 €): E23 100,00 €, Handrechnung 80,00 €.	='Aufwuchs II'!L46	sicher
F11	Beseitigungskosten	K12:K23, K34:K44	=(F12*H12*J12)	**Zeilensummen nicht auf Cent gerundet.** Alle anderen Blätter runden die Zeilensumme (=RUNDEN(A*K;2)). Hier nicht: Bei Faktoren wie 150 % entstehen halbe Cent (z. B. 45,225 €). Angezeigt wird gerundet, gerechnet mit dem Rest, die Summe kann um 1 Cent von der Summe der angezeigten Zeilen abweichen.	Testfall T8. *Prüfung:* Formeln ohne RUNDEN: 22 von 23 Zeilen. Testfall T8 (3 × 10,05 € × 150 %): K34 = 45,225 € (Handrechnung 45,23 €), Summe K45 = 90,45 €.	=RUNDEN(F12*H12*J12;2) in allen 23 Zeilen	sicher

Nr.	Blatt	Zelle(n)	Was steht da	Was ist falsch	Beleg (Richtlinie / Testfall)	Korrekturvorschlag	Gewissheit
F12	Baulichkeiten, Beseitigungskosten, Mängelliste	Baulichkeiten F104, G104, H105, I19, I28, I37; Beseitigungskosten F12:F21, H12, J12:J21, A26; Mängelliste F44	5 m³ × 50 € „nicht beräumt“, 150 € Fäkalienabfuhr, 1/2/3 m² „nicht berechnete Baufläche“, Begründungstext, 0,05 Mängelabzug	**Beispielwerte in der leeren Vorlage.** Die leere Vorlage ist nicht leer: 5 m³ × 50 € „nicht beräumt“ (250 €), 150 € Fäkalienabfuhr, 1/2/3 m² „nicht berechnete Baufläche“, ein Begründungstext zu bitumenhaltigen Stoffen und 5 % Mängelabzug in der Mängelliste (angezeigt als „0“). Wer sie nicht löscht, zieht Abzüge ab, die es nicht gibt. Das Deckblatt zeigt in der leeren Vorlage −400,00 €.	Testfall T0. *Prüfung:* Vorbelegt: Baulichkeiten!F104 = '5'; Baulichkeiten!G104 = '50'; Baulichkeiten!H105 = '150'; Baulichkeiten!I19 = '1'; Baulichkeiten!I28 = '2'; Baulichkeiten!I37 = '3'; Beseitigungskosten!H12 = '150'; Mängelliste!F44 = '0.05'; Beseitigungskosten!A26 = 'bitumenhaltige Stoffe sind ent'. Testfall T0 (leere Vorlage): Gesamtbetrag mit Abzügen (Deckblatt E28) = −400,00 €.	Zellen leeren (Mengen/Preise/Texte); ggf. nur Zeile 12 „Einbehalt Fäkalienabfuhr“ als Hinweis stehen lassen	sicher
F13	Baulichkeiten	K77 (Auswahlliste)	Datenüberprüfung K77: Liste „-100“	**Abzug „nicht geleerte Abwassergrube“: Liste bietet −100 € statt −150 €.** Die Richtlinie sagt: Bei nicht geleerten Abwassersammelanlagen ist die Bewertung um 150 € zu senken. Die Vorlage bietet nur −100 € an; H105 zeigt dagegen 150 €.	Richtlinie S. 14. *Prüfung:* Auswahlliste K77: "-100".	Liste auf „-150“ ändern	sicher
F14	Baulichkeiten	E63 (Auswahlliste)	Datenüberprüfung E63: „0,275,225,175“	**Laubenvorplatz a): Liste enthält 225 €, die Richtlinie nicht.** Die Richtlinie kennt für Laubenvorplätze bis 275 € (verlängertes Dach), bis 175 € (hochwertig angebaut) und bis 80 € (einfach angebaut). 225 € kommt nicht vor.	Richtlinie S. 11. *Prüfung:* Auswahlliste E63: "0,275,225,175".	Liste „0,275“ für a) integriert; die Werte 175/80 gehören zu b)	bitte BV fragen
F15	Baulichkeiten, Mängelliste	E14, E23, E32, E49 (G63, G67); Mängelliste F5:F44, F46	Mängel-Prozente werden von Hand in E14/E23/E32/E49 eingetragen (Zahl = Prozent), in G67 als Bruchteil (0,1 = 10 %), in der Mängelliste ebenfalls als Bruchteil	**Mängelabzug: nicht verknüpft, keine Obergrenze, uneinheitliche Einheit.** Die Mängelliste hat „Abzug konkret“ und eine Summe, die Baulichkeiten lesen sie aber nicht: Dieselbe Zahl muss doppelt (und in anderer Einheit) eingegeben werden. 0,1 in E14 bedeutet 0,1 %, nicht 10 %. Es gibt keine Obergrenze: Die Höchstwerte der Mängeltabelle summieren sich auf 120 %; bei Mängel über 100 % wird der NHK-Betrag negativ.	Richtlinie S. 6–8 (Abzug maximal je Bauteil); Testfall T5. *Prüfung:* Eingabezellen ohne Grenzwert-Prüfung: E14, E23, E32, E49; G67 erwartet einen Bruchteil, E14 Prozent. Testfall T5 (Mängel 120 %): NHK nach Mängelabzug H49 = -53, Betrag E52 = −81,28 €.	Datenüberprüfung 0–100 für E14/E23/E32/E49; Verweis aus der Mängelliste (Summe × 100)	sicher
F16	Außenanlagen	J3	=(E3-24)/100*6	**Versiegelbare Fläche kann negativ oder ungerundet sein.** Bei kleiner oder fehlender Parzellenfläche erscheint ein negativer Wert (−1,44 m² in der leeren Vorlage, −0,24 m² bei 20 m²); keine Rundung. Die Regel selbst stimmt mit der Richtlinie überein (6 % der Fläche ohne 24 m²), gilt aber nur, wenn die Laube genau 24 m² hat („bzw. genehmigte bebaute Grundfläche“).	Richtlinie S. 14 (Wege- und Platzbefestigung); Testfall T0, T8. *Prüfung:* J3 enthält =(E3-24)/100*6. Testfall T8 (Parzelle 20 m²): J3 = -0.24 m²; T0 (leer): -1.44 m².	=MAX(0;RUNDEN((E3-24)/100*6;2))	sicher

falsche oder fehlende Angabe (15)

Nr.	Blatt	Zelle(n)	Was steht da	Was ist falsch	Beleg (Richtlinie / Testfall)	Korrekturvorschlag	Gewissheit
F17	Beseitigungskosten	M29	„Aussenhecke auf zul. Höhe (1,80m) schneiden“	**Textbaustein „Aussenhecke auf zul. Höhe (1,80m)“ widerspricht der Richtlinie.** Die Richtlinie lässt Hecken höchstens 1,25 m hoch zu; dieselbe Seite der Vorlage (A51, M32) nennt 1,25 m.	Richtlinie S. 14 (Einfriedungen) und S. 18 (Hecken); Vorlage A51, M32. *Prüfung:* M29: „Aussenhecke auf zul. Höhe (1,80m) schneiden“; A51 und M32 nennen 1,25 m.	„Außenhecke auf zul. Höhe (1,25 m) schneiden“	sicher
F18	Mängelliste	A5:D43, E-Spalte	siehe Beleg	**Mängeltabelle weicht von der Richtlinie ab.** Es fehlen Mängel der Richtlinie (u. a. Schornstein, Moose und Flechten, Risse bei Decken, Belag verschlissen, Fliesen fehlerhaft); „Feuchtigkeit in der Dachkonstruktion“ steht zweimal; „unzulässige Höhe der Laube“ steht nicht in der Richtlinie; bei Sonderabfall fehlt „bei Weiternutzung“.	Richtlinie S. 6–8. *Prüfung:* Fehlende Positionen (6): Dach: Schornstein fehlerhaft; Dach: Schornstein ohne Kehrbescheinigung; Dach: Moose und Flechten; Decken: Risse; Fußboden: Belag verschlissen; Ausbau innen: Fliesen fehlerhaft. Nicht in der Richtlinie (1): Dach: unzulässige Höhe der Laube. Doppelt (1): Dach: Feuchtigkeit in der Dachkonstruktion. Abzug-maximal-Werte weichen ab: keine.	Zeilen ergänzen/streichen laut Beleg; Prozent-Höchstwerte sind richtig	sicher
F19	Mängelliste ↔ Baulichkeiten	F46; Baulichkeiten E14 …	Mängelliste hat nur „Abzug konkret“ und die Summe F46	**Mängelabzug ist nicht begründet und nicht verknüpft.** Die Richtlinie verlangt, dass die Senkung der NHK „rechnerisch dargestellt und erläutert“ wird, die Mängel „genau zu bezeichnen“ sind und die Abzüge „textlich zu erläutern“. Es gibt keine Spalte für Erläuterung/Begründung, die Summe landet nicht im Blatt Baulichkeiten (siehe F15), das Zahlenformat der Summe zeigt „0“.	Richtlinie S. 4 und S. 8. *Prüfung:* Kein Verweis von Baulichkeiten auf die Mängelliste; Zahlenformat der Summe F46: „0“.	Spalte „Erläuterung“ ergänzen; E14 =Mängelliste!F46*100 (Laube) bzw. Teil-Summen je Bauteil	wahrscheinlich
F20	Baulichkeiten	H13, I13 (und I22, I31, I48), C13	Felder „Baujahr“ und „Restnutzungsjahre“ ohne Zusatz	**Keine Begründung der Restnutzungsdauer, kein Nachweis „Baujahr nachgewiesen/geschätzt“.** Die Richtlinie verlangt, die Restnutzungsdauer „im Einzelnen zu begründen“ und das Jahr der Errichtung nachzuweisen oder als geschätzt zu kennzeichnen. Die Restnutzungsjahre sind außerdem reine Handeingabe (keine Rechnung aus dem Baujahr).	Richtlinie S. 9. *Prüfung:* Im Blatt Baulichkeiten kein Feld/Hinweis zu Begründung der Restnutzungsdauer oder Nachweis des Baujahrs.	Feld „Begründung / Nachweis Baujahr“ je Bauteil	bitte BV fragen
F21	Baulichkeiten	–	„Keller“ kommt nur in einem Beseitigungs-Textbaustein vor	**Kein Bewertungsblock für Kellerräume.** Die Richtlinie lässt vertraglich zulässige Kellerräume bewerten (Innenmaße, Bauklasse II, Restnutzungsjahre nicht über denen der Laube). Dafür gibt es keinen Block.	Richtlinie S. 11 c). *Prüfung:* Im Blatt Baulichkeiten kommt „Keller“ nicht vor.	Block „2.x Keller“ oder Hinweis, den Keller als Anbau (A1/A2) einzutragen	bitte BV fragen
F22	Baulichkeiten	A82:K100	freies Textfeld	**Baubeschreibung ohne die Pflichtangaben der Richtlinie.** Die Richtlinie verlangt für die Baubeschreibung Angaben zu Wasseranschluss, WC, Trockentoilette und Elektrizitätsanschluss (auch „fehlt“). Das Textfeld nennt sie nicht.	Richtlinie S. 24. *Prüfung:* In der Baubeschreibung (A82:K100) kein Raster für Wasser/WC/Trockentoilette/Elektro.	Vier Zeilen vorbelegen: Wasser / WC / Trockentoilette / Elektro: vorhanden – fehlt	wahrscheinlich
F23	Baulichkeiten	F74, E76, A76:D76	F74 = 470 (Zahl), E76 nur „fehlt“	**Abwasser: Grundwert, Sanierung und Tank-Regel nicht abgebildet.** Die Richtlinie kennt drei Grundwerte (Schachtringe 180, sanierte Anlagen 370, Kunststoff/monolithisch 470) und die Altersregel 16 Jahre für Tanks und Betongruben. Vorbelegt ist nur 470; ein Feld für Anlagenart und Sanierungsdatum fehlt.	Richtlinie S. 13–14. *Prüfung:* Fehlt: Auswahl Grundwert 470/370/180, Sanierungsdatum, 16-Jahre-Regel für Tanks/monolithische Gruben.	Auswahlliste „470,370,180“ an F74; Zusatzzeile Anlagenart/Sanierungsdatum	wahrscheinlich

Nr.	Blatt	Zelle(n)	Was steht da	Was ist falsch	Beleg (Richtlinie / Testfall)	Korrekturvorschlag	Gewissheit
F24	Baulichkeiten	F101, I38	F101 =A17+A26+A35+A52	**„Bewertete bebaute Fläche“ ohne Laubenvorplatz und ohne Prüfung gegen 24 m².** Ein überdachter Laubenvorplatz zählt zur Laube und darf zusammen mit ihr 24 m² nicht überschreiten. F71 fehlt in der Summe. Weder F101 noch I38 werden weiterverwendet oder geprüft (besser als Hinweis, nicht als Sperre).	Richtlinie S. 3 (Nr. 2, 3) und S. 11 d). *Prüfung:* F101 enthält =A17+A26+A35+A52; I38 und F101 werden nirgends weiterverwendet, keine Prüfung gegen 24 m².	=A17+A26+A35+A52+F71 und Hinweiszelle „über 24 m²“	wahrscheinlich
F25	Baulichkeiten	D41, F41, A40:K44	D41 leer, F41 = 10 % Mängel (fest)	**Gewächshaus: NHK 160 € nicht vorbelegt, Grenzen fehlen.** Die Richtlinie nennt NHK 160 €/m², höchstens 12 m² Grundfläche und 2,20 m Firsthöhe. Die Vorlage nennt die Grenzen nicht. Der Mängelabzug von 10 % ist als Vorbelegung ohne Grundlage.	Richtlinie S. 11. *Prüfung:* D41 = None (Richtlinie 160 €/m²); Grenzen 12 m² / 2,20 m Firsthöhe stehen nicht im Blatt; F41 (Mängel) fest 0.1.	D41 = 160 vorbelegen, Hinweis „max. 12 m², 2,20 m First“	bitte BV fragen
F26	Baulichkeiten	Schuppenblock A47:K53	Altersabzug nur aus der Restnutzungstabelle	**Schuppen: Mindestabzug 3 % jährlich nicht geprüft.** Für „sonstige bauliche Anlagen“ (Gewächshaus, Schuppen, Keller, Laubenvorplatz) verlangt die Richtlinie „mindestens 3 % jährlich“. Beim Schuppen rechnet die Vorlage nur mit der Restnutzungstabelle der Bauklasse, die bei hoher Restnutzung weniger abzieht.	Richtlinie S. 11. *Prüfung:* Fachfrage an den BV (Richtlinie S. 11: „bei allen Anlagen mindestens 3 % jährlich“); nicht automatisch prüfbar.	Entscheidung des BV: Tabelle oder 3 %/Jahr (größerer Abzug)	bitte BV fragen
F27	Außenanlagen, Aufwuchs I/II	Spalten A–L	Spalten: Anzahl, Einheit, Art, Einzelpreis, Gesamtpreis	**Keine Spalte für Alter/Zustand, keine Hinweise auf Höchstwerte.** Die Richtlinie verlangt für alle Außenanlagen eine Alterswertminderung von mindestens 3 % jährlich und Abschläge je Zustand; die Vorlage hat dafür kein Feld, der Abzug steckt unsichtbar im Einzelpreis. Höchstwerte, Mengengrenzen (Rasen 100 m², Hecke 1,25 m) und die Pauschalen (Wasseranschluss 500 €) stehen nicht im Blatt.	Richtlinie S. 12 und S. 16–18. *Prüfung:* Spaltenüberschriften Außenanlagen: 'An- zahl Maß- einheit Auflistung Außenanlagen - Art Entschädigungswert Einzelpreis Gesamtpreis'; Aufwuchs analog.	Spalten „Alter/Zustand“ und „Höchstwert lt. Richtlinie“ ergänzen oder bewusst weglassen (BV)	bitte BV fragen
F28	Baulichkeiten	H7, I7	H7 = 179,2 mit Beschriftung „für 2025“	**Baupreisindex „für 2025“ ist veraltet?.** Die Richtlinie nimmt den Index des IV. Quartals des Vorjahres für das ganze Folgejahr. Für Wertermittlungen im Jahr 2026 braucht es den Wert vom Herbst 2025; die Vorlage trägt noch „für 2025“. Der Wert kann nicht gegen die Statistik geprüft werden (kein Netz in der Prüfung).	Richtlinie S. 3 (Nr. 6) und S. 11; Amt für Statistik Berlin-Brandenburg. *Prüfung:* H7 enthält 179.2, Beschriftung I7: „für 2025“; heute ist 2026.	Jährlich aktualisieren; Quelle/Quartal in I7 nennen	bitte BV fragen
F29	Baulichkeiten	C75, D75, H79 (und AnlIV Blatt 3 B49)	C75 =C74*3 (linear), H79 =G78/100*3	**Altersabzug 3 % je Jahr: linear oder vom Restwert?.** Die Vorlage zieht 3 % vom Grundwert je Jahr ab (16 Jahre = 48 %). Die App rechnet nach Vorgabe des Wertermittlers „vom Restwert“ (16 Jahre = 38,57 %, PR #95). Die Richtlinie sagt „von den Bis-Werten ausgehend … jährlicher Abzug von 3 %“ – das lässt sich beides lesen. Die Rechnung der App und die der Vorlage weichen damit ab.	Richtlinie S. 13 (Abwassersammelanlagen) und S. 14 (Kanalisationsanschlüsse). *Prüfung:* C75 enthält =C74*3, H79 enthält =G78/100*3 (linear: Alter × 3 %); die App rechnet (1 − 0,97^Alter), PR #95.	BV legt fest; dann dieselbe Formel in Vorlage und App	bitte BV fragen
F30	Baulichkeiten, Beseitigungskosten	K77, H105, Beseitigungskosten Zeile 12	K77 (−100 per Liste), H105 = 150 (angezeigt, nicht verrechnet), Beseitigungskosten H12 = 150 (vorbelegt)	**„Nicht geleerte Grube“ an drei Stellen, 150 €/100 € und Gefahr des doppelten Abzugs.** Die Richtlinie nennt den Betrag zweimal: „Bewertung um 150 € senken“ (S. 14) und „Abfuhrkosten pauschal 150 €“ als Beseitigungskosten (S. 20). In der Vorlage gibt es drei Stellen mit unterschiedlichen Beträgen; H105 wird nirgends gerechnet.	Richtlinie S. 14 und S. 20. *Prüfung:* H105 enthält 150 wird nirgends verrechnet; K77 bietet nur −100 € an (Auswahlliste); Beseitigungskosten H12 = 150.	BV legt fest, ob beide Abzüge gewollt sind; H105 mit K77 verbinden	bitte BV fragen
F31	Beseitigungskosten	M30	„Beetflächen auf 10% Parzellenfläche erhöhen“	**Textbaustein „Beetflächen auf 10 % Parzellenfläche erhöhen“ ohne Fundstelle.** In der Richtlinie steht 10 % nur bei Hochbeeten (S. 15). Ob der Baustein einen anderen Hintergrund hat (Gartenordnung, Kleingartengesetz: ein Drittel), ist nicht erkennbar.	Richtlinie S. 15, S. 21 („Kosten für das Anlegen von Beeten“). *Prüfung:* M30: „Beetflächen auf 10% Parzellenfläche erhöhen“ – in der Richtlinie nicht zu finden.	Quelle nennen oder Text ändern	bitte BV fragen

Bedienung (8)

Nr.	Blatt	Zelle(n)	Was steht da	Was ist falsch	Beleg (Richtlinie / Testfall)	Korrekturvorschlag	Gewissheit
F32	alle Eingabeblätter	Blattschutz	Formalien H23: „Die Blätter sind geschützt …“; im Dateiinhalt steht bei den meisten Blättern ein Schutz-Element ohne Schalter („sheet=1“ fehlt), beim Deckblatt gar keins	**Blattschutz ist nicht aktiv, obwohl das Formalien-Blatt ihn verspricht.** Alle Formelzellen sind frei überschreibbar; ein versehentlich überschriebener Wert fällt nicht auf. Nur das versteckte Blatt Tabelle1 ist (mit Passwort) geschützt.	Dateiinhalt (xl/worksheets/sheet*.xml); Formalien H23–H27. *Prüfung:* Blattschutz nicht aktiv bei: Formalien, Deckbl UPV , Baulichkeiten, Mängelliste, Außenanlagen, Aufwuchs I, Aufwuchs II, Beseitigungskosten (Formalien H23 verspricht ihn).	Blattschutz ohne Passwort wieder einschalten (nach Korrektur von F33/F34)	sicher
F33	Formalien, Außenanlagen, Beseitigungskosten, Baulichkeiten	Formalien E17; Außenanlagen A8:L11, B15:B18, C15:J45; Beseitigungskosten B12:K44; Baulichkeiten I19, I28, I37	Zellschutz „gesperrt“ an Zellen, in die der Wertermittler schreiben muss	**Eingabefelder sind als „gesperrt“ markiert.** Sobald der Blattschutz (F32) wieder eingeschaltet wird, kann man die Vorgangs-Nr., die Beschreibung und die Art der Außenanlagen, alle Beseitigungspositionen und die „nicht berechnete Baufläche“ nicht mehr eintragen.	Zellschutz je Zelle (Eigenschaft „Gesperrt“). *Prüfung:* Gesperrt (wären bei aktivem Blattschutz nicht bedienbar): Formalien!E17, Außenanlagen!B15, Außenanlagen!C15, Außenanlagen!C20, Außenanlagen!A8, Beseitigungskosten!B12, Beseitigungskosten!F12, Beseitigungskosten!H12, Beseitigungskosten!J12, Beseitigungskosten!F34, Beseitigungskosten!H34, Beseitigungskosten!J34, Beseitigungskosten!B34, Baulichkeiten!I19, Baulichkeiten!I28, Baulichkeiten!I37.	Diese Zellen vor dem Einschalten des Schutzes entsperren	sicher
F34	Baulichkeiten, Mängelliste	Baulichkeiten J35, J44, F101; Mängelliste E1, E2	Formeln in entsperrten Zellen	**Formelzellen sind als „nicht gesperrt“ markiert.** Auch bei aktivem Blattschutz könnte man diese Formeln überschreiben.	Zellschutz je Zelle. *Prüfung:* Formelzellen, die nicht gesperrt sind: Baulichkeiten!J35, Baulichkeiten!J44, Baulichkeiten!F101, Mängelliste!E1, Mängelliste!E2.	Diese Zellen sperren	sicher

Nr.	Blatt	Zelle(n)	Was steht da	Was ist falsch	Beleg (Richtlinie / Testfall)	Korrekturvorschlag	Gewissheit
F35	Baulichkeiten	G12, G21, G30, G47; I13, I22, I31, I48	Auswahl- und Zahlenfelder ohne Prüfmeldung bei Löschen/Text/negativ	**Leere/ungültige Auswahl führt zu #NV im ganzen Protokoll.** Wird die Bauklasse-Auswahl gelöscht (Entf-Taste) oder stehen die Restnutzungsjahre als Text/negativ da, wird die Rechenkette zu #NV; der Fehler läuft bis K81 und auf das Deckblatt. Eine Fehlermeldung gibt es nicht.	Testfälle T5, T9. *Prüfung:* Auswahlfelder G12/G21/G30/G47 und Restnutzungsjahre I13/I22/I31/I48 ohne Eingabeprüfung für leer/Text/negativ. Testfall T5 (Typ leer): K53 = #N/A, K81 = #N/A; T9 (Restnutzungsjahre „zwanzig“): E15 = #N/A, Deckblatt E21 = #N/A.	Datenüberprüfung für I13, I22, I31, I48 (ganze Zahl 0–80); bei leerer Typ-Auswahl WENNFEHLER in Tabelle1 D88/F88/B90 (und die drei weiteren Blöcke)	sicher
F36	Deckbl UPV, alle Köpfe	z. B. C7:C10, C11, E13:E17	=Formalien!$E$6 ohne Abfrage	**Leere Formalien erscheinen als „0“ und als Datum 1899/1900.** Verweise auf leere Zellen liefern 0. Auf allen Blättern stehen „0“ statt leer, und Datumsfelder zeigen „30.12.1899“ (Excel: 00.01.1900).	Testfall T0, Druckvorschau. *Prüfung:* Deckblatt C7 enthält =Formalien!$E$6 (ohne WENN-Abfrage). Testfall T0 (leer): C7 zeigt 0 statt leer; das Datum C11 ist der Wert 0 (= 00.01.1900).	=WENN(Formalien!$E$6="";"";Formalien!$E$6) beim Datum ebenso	sicher
F37	Mängelliste	F5:F44, F46	Format „0“ in Zellen, die Bruchteile (0,05) erwarten	**Zahlenformat „0“ zeigt Prozent als 0.** Eine Eingabe 0,05 (5 %) erscheint als „0“, die Summe F46 ebenso; ohne Blick in die Eingabezeile kann man nicht sehen, was eingetragen ist.	Zahlenformat der Zellen. *Prüfung:* Zahlenformate der Spalte „Abzug konkret“: ['0']; Eingaben wie 0,05 erscheinen als „0“.	Format „0 %“	sicher
F38	Baulichkeiten, Formalien, Aufwuchs II	Seitenumbruch Zeile 54; Druckbereiche	Baulichkeiten: Skalierung 86 %, manueller Umbruch nach Zeile 54; Formalien und Aufwuchs II ohne Druckbereich	**Druckbild: leere Seite, fehlende Druckbereiche.** Seite 1 der Baulichkeiten ist rechnerisch länger als die Druckseite; die Zeile 54 („Seite 2“) landet auf einer eigenen, fast leeren Seite (in LibreOffice sichtbar; bitte in der Excel-Seitenansicht prüfen). Formalien druckt die Hinweise rechts mit und kommt auf 2–3 Seiten; Aufwuchs II hat keinen Druckbereich.	Berechnung Zeilenhöhen × Skalierung; PDF-Ausdruck der Vorlage über LibreOffice. *Prüfung:* Baulichkeiten Seite 1 (Zeilen 1–54): 745 pt Inhalt, 729 pt nutzbar → Zeile 54 („Seite 2“) rutscht auf eine leere Seite; Formalien: kein Druckbereich; Aufwuchs II: kein Druckbereich	Skalierung 82 % oder „Auf eine Seite“; Druckbereiche setzen	wahrscheinlich
F39	versteckte Blätter	10 versteckte Blätter (Anl IV Schuppen/Dach, Deckbl-Varianten, Beseitigungsauflagen, Bewertung …, Tabelle1)	z. B. „Anl IV Schuppen“ 167, „Anl IV Dach“ 165 Zellen mit #BEZUG!; „Beseitigungsauflagen“ H22 =SUMME(E22*G33) (falsche Zeile)	**Versteckte Altblätter mit über 300 Fehlerwerten (#BEZUG!).** Die Blätter sind versteckt und werden nicht gedruckt, sind aber in der Datei und täuschen Fehler vor (z. B. bei Suche nach Fehlerwerten). Die Deckblatt-Varianten verweisen auf zerstörte Bezüge; Beseitigungsauflagen rechnet in H22 mit der falschen Zeile.	Bestandsaufnahme (alle Formeln mit openpyxl gelesen). *Prüfung:* 10 versteckte Blätter; Zellen mit #BEZUG! je Blatt: Anl IV Schuppen (versteckt) 167, Anl IV Dach (versteckt) 165, Deckbl UPV neu (Sicherheit) (versteckt) 2, Deckbl UPV (alt) (versteckt) 1, Deckbl Auftragsgutachten (versteckt) 2, Tabelle1 (versteckt) 3; Beseitigungsauflagen H22 =SUMME(E22*G33).	Blätter löschen (Original behalten) oder reparieren; ungenutzte Namen entfernen	sicher

kosmetisch (7)

Nr.	Blatt	Zelle(n)	Was steht da	Was ist falsch	Beleg (Richtlinie / Testfall)	Korrekturvorschlag	Gewissheit
F40	Baulichkeiten	J52, B19, B28, B37, E34, H7-Bezüge, H42, N79:N80	J52 =$B$21 („Wert BT A1“ beim Schuppen); B19 „L“, B28 „A1“, B37 „A2“ als Text; E34 =$E$16; E16/E25/E43/E51 =H7/100 ohne $; H42 = 5; N79 „Summe K56:K74“ mit anderer Formel	**Falsche Beschriftung beim Schuppen, feste Kopien statt Verweise, Reste.** Die Beschriftung neben dem Schuppenwert (J52) zeigt das Kürzel von A1 statt „S oder U“. Ändert jemand die Bezeichnung (B12, B21, B30), bleiben die Kopien in B19/B28/B37 alt. E34 holt den Index von der Laube statt aus H7. Die 5 in H42 hat keine Funktion, steht aber auf dem Ausdruck neben „% Altersabzug“; der Rest in N79/N80 beschreibt einen anderen Bereich, als er rechnet.	Formelvergleich der vier Bauteilblöcke; Ausdruck Blatt 1. *Prüfung:* B19 = 'L' statt =B12; B28 = 'A1' statt =B21; B37 = 'A2' statt =B30; J52 enthält =$B$21 (zeigt beim Schuppen das Kürzel von A1; soll =$B$47 sein); E34 enthält =$E$16 (Muster der anderen Bauteile: =H7/100); H7 in E16/E25/E43/E51 ohne $ (beim Kopieren verschiebt sich der Bezug); H42 enthält 5 ohne Funktion; N79/N80: Rest-Summe „Summe K56:K74“ (Formel =SUMME(K61:K77))	J52 =$B$47; B19 =B12, B28 =B21, B37 =B30; E34 =$H$7/100; H42, N79:N80 löschen	sicher
F41	Tabelle1	D103, F5, Namen	D103: 22-fach verschachteltes WENN, das mit =J19:J109 endet; F5 =-I10; ungenutzte Namen (BKL.Beschreibung, Jürgen, rose, ungeprüft, uwe.2)	**Versteckte Hilfstabelle mit kaputtem Rest.** Funktioniert, solange eine Auswahl aus der Liste getroffen ist; alle anderen Bauteile nutzen SVERWEIS. Der Rest kann bei Änderungen der Liste zu falschen Werten führen.	Formelvergleich Tabelle1 D88/D93/D98/D103. *Prüfung:* D103: verschachtelte WENN-Formel endet mit kaputtem Bezug (J19:J109); F5 enthält =-I10; ungenutzte Namen: BKL.Beschreibung, Jürgen, rose, ungeprüft, uwe.2	D103 =SVERWEIS(D105;uwe;2) wie die anderen Bauteile; Namen löschen	sicher
F42	mehrere	siehe Beleg	u. a. „horizentral“, „maßgrecht“, „Gladichtung“, „enstsprechend“, „Sepzember“, „entfernene“, „Anfalll“, „Aussenhecke“, „lotgerecht“, „nich ordnungsgemäß“, „unddicht“; „wir.“ in Formalien H6:H19	**Tippfehler und Reste in Beschriftungen.** Rechtschreibfehler in Mängelliste, Beseitigungskosten, Baulichkeiten; die „wir.“ in Formalien sind Reste (vermutlich verlorene Aufzählungszeichen).	Textsuche in allen Zellen. *Prüfung:* 13 Stellen: Baulichkeiten!L62 „Anfalll“; Mängelliste!D6 „horizentral“; Mängelliste!C19 „lotgerecht“; Mängelliste!D26 „maßgrecht“; Mängelliste!C34 „Gladichtung“; Mängelliste!C36 „nich ordnungsgemäß“; Mängelliste!C38 „unddicht“; Beseitigungskosten!M12 „enstsprechend“; Beseitigungskosten!M25 „enstsprechend“; Beseitigungskosten!M29 „Aussenhecke“; Beseitigungskosten!A32 „entfernene“; Beseitigungskosten!A46 „Sepzember“; Formalien H6, H7, H8, H10, H15, H16, H17, H19 „wir.“	Texte korrigieren (siehe Beleg)	sicher
F43	Beseitigungskosten	A21:A24, A42:A44	„9.“ steht zweimal (A42, A43); „12.“ steht in der Summenzeile (A24)	**Nummerierung fehlerhaft.** Abschnitt 2 hat die Nummern 1–9, 9, 10. In Abschnitt 1 sind die Positionen 1–11 nummeriert, die „12.“ steht in der Summenzeile.	Blattansicht. *Prüfung:* Nummern in A34:A44: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 9., 10.; A24 trägt „12.“ in der Summenzeile.	A43 „10.“, A44 „11.“, A24 leeren	sicher
F44	Skizze Außenanlage-Aufwuchs	A1	„Skizze – Baulichkeiten“	**Überschrift lautet „Skizze – Baulichkeiten“.** Das Blatt ist für Außenanlagen und Aufwuchs gedacht; die Überschrift ist von „Skizze Bau“ kopiert.	Blattansicht. *Prüfung:* Skizze Außenanlage-Aufwuchs A1: „Skizze – Baulichkeiten“.	„Skizze – Außenanlagen und Aufwuchs“	sicher
F45	Baulichkeiten	L62	„… unter E58 bzw. B62 …“	**Hinweis zum Laubenvorplatz nennt falsche Zellen.** Die Felder heißen E63 (NHK a) und B67 (Güte b); „Anfalll“ ist ein Tippfehler.	Blattansicht. *Prüfung:* L62 nennt „E58 bzw. B62“; die Felder sind E63 und B67.	„… unter E63 bzw. B67 bei einem Anfall von a) oder b) …“	sicher

Nr.	Blatt	Zelle(n)	Was steht da	Was ist falsch	Beleg (Richtlinie / Testfall)	Korrekturvorschlag	Gewissheit
F46	Deckblatt, Formalien, Abkürzungen	Deckbl A34/A38, Formalien I16/I17, Abkürzungen C12, C38 u. a.	Widerspruch „direkt an die Wertermittler“ (A34) und „an den Bezirksverband“ (A38); „Dichtheits-/Dichtigkeitsgutachten“; „Aufwuchs 2 ggf. 3“ statt „Aufwuchs I/II“; „Anlage 4 Blatt 1“ vs. „Seite 1 und 2“; „Anlage IV“ vs. „Anlage 4“; U = Unterstand/Toilettenhaus; „RiLW“ nennt die Richtlinie anders als das Deckblatt	**Widersprüchliche Texte und uneinheitliche Begriffe.** Der Unterpächter erfährt zwei verschiedene Stellen für den Widerspruch (die Richtlinie sagt: der Bezirksverband bearbeitet ihn, S. 23). Die übrigen Begriffe sind uneinheitlich.	Richtlinie S. 23 (Einspruch); Textvergleich. *Prüfung:* Deckblatt A34: Widerspruch „direkt an die Wertermittler“; A38: „an den Bezirksverband“.	Eine Stelle festlegen, Begriffe vereinheitlichen	bitte BV fragen

3. Bitte BV fragen

Hier braucht es eine Entscheidung des BV: Die Richtlinie ist nicht eindeutig, die Vorlage tut etwas anderes als die App, oder wir wissen nicht, was gewollt ist. Solange nicht entschieden ist, behandeln wir diese Punkte nicht als bestätigte Fehler.

Nr.	Thema	Frage
F05	Laubenvorplatz b) „angebaut“: Altersabzug fest 100 %	Soll der angebaute Laubenvorplatz (b) wie das Gewächshaus mit „Altersminderung pro Jahr × Alter“ gerechnet werden (Vorschlag G68 =MIN(100;E66*H66))?
F08	Kanalanschluss: unklare Bedingungen „Alter > 0“ und „Kosten > 74“	Woher kommt die Grenze „Kosten > 74 €“ im Kanalanschluss (K79), und soll ein Anschluss mit Alter 0 den vollen Erstellungspreis bringen?
F09	Restnutzungsjahre jenseits der Tabelle ergeben 0 % Altersabzug	Was soll gelten, wenn die Restnutzungsjahre über das Ende der Tabelle gehen (Bauklasse IV über 40, II/III über 60 Jahre)? Vorschlag: 10 % wie der letzte Tabellenwert.
F14	Laubenvorplatz a): Liste enthält 225 €, die Richtlinie nicht	Warum bietet die Liste für den integrierten Laubenvorplatz 225 € an? Die Richtlinie kennt 275 / 175 / 80 €.
F18	Mängeltabelle weicht von der Richtlinie ab	Sollen die fehlenden Mängel der Richtlinie (Schornstein, Moose und Flechten, Risse bei Decken, Belag verschlissen, Fliesen) in die Mängelliste, und ist „unzulässige Höhe der Laube“ gewollt?
F20	Keine Begründung der Restnutzungsdauer, kein Nachweis „Baujahr nachgewiesen/geschätzt“	Soll das Blatt Baulichkeiten Felder für die Begründung der Restnutzungsdauer und „Baujahr nachgewiesen/geschätzt“ bekommen (Richtlinie S. 9)?
F21	Kein Bewertungsblock für Kellerräume	Wie werden Kellerräume eingetragen (als Anbau A1/A2, oder soll es einen eigenen Block geben)?
F25	Gewächshaus: NHK 160 € nicht vorbelegt, Grenzen fehlen	Soll das Gewächshaus mit NHK 160 € vorbelegt werden und die Grenzen (12 m², 2,20 m First) im Blatt stehen? Woher kommen die 10 % Mängelabzug?
F26	Schuppen: Mindestabzug 3 % jährlich nicht geprüft	Gilt für Schuppen der Mindestabzug von 3 % je Jahr (Richtlinie S. 11) zusätzlich zur Restnutzungstabelle?
F27	Keine Spalte für Alter/Zustand, keine Hinweise auf Höchstwerte	Sollen Außenanlagen und Aufwuchs Spalten für Alter/Zustand bekommen (Mindestabzug 3 % je Jahr, Richtlinie S. 12)?
F28	Baupreisindex „für 2025“ ist veraltet?	Welcher Index gilt für Wertermittlungen 2026 – der Wert des IV. Quartals 2025? In H7 steht 179,2 „für 2025“.
F29	Altersabzug 3 % je Jahr: linear oder vom Restwert?	Wird der Altersabzug von Abwassergrube und Kanal linear (Alter × 3 %, 16 Jahre = 48 %) oder vom Restwert gerechnet (16 Jahre = 38,57 %, so rechnet die App)?
F30	„Nicht geleerte Grube“ an drei Stellen, 150 €/100 € und Gefahr des doppelten Abzugs	Gilt die Absenkung bei nicht geleerter Grube (150 €, S. 14) zusätzlich zum Einbehalt Fäkalienabfuhr (150 €, S. 20), oder ist einer von beiden gemeint?
F31	Textbaustein „Beetflächen auf 10 % Parzellenfläche erhöhen“ ohne Fundstelle	Auf welche Regel stützt sich „Beetflächen auf 10 % Parzellenfläche erhöhen“?
F32	Blattschutz ist nicht aktiv, obwohl das Formalien-Blatt ihn verspricht	Soll der Blattschutz (ohne Passwort) wieder eingeschaltet werden? Dann müssen vorher F33 und F34 behoben sein.
F46	Widersprüchliche Texte und uneinheitliche Begriffe	An wen geht der Widerspruch – an die Wertermittler (Deckblatt A34) oder an den Bezirksverband (A38; Richtlinie S. 23)?

Anhang A – Testfälle (alle Zahlen erfunden)

Die Eingaben wurden in eine Kopie der Vorlage geschrieben, mit LibreOffice neu berechnet und mit einer unabhängigen Handrechnung (Python, Excel-Rundung) verglichen. Das Original wurde nicht verändert. „Vorlage“ ist das Ergebnis der Vorlage, „Handrechnung“ das richtige Ergebnis.

Fall	Eingabe
T0	leere Vorlage ohne Eingaben
T1	typischer Fall: Laube, Anbau A1, Anbau A2, Schuppen, Gewächshaus, Grube 10 J., Kanal 10 J.
T2	alle Zeilen voll: Außenanlagen 31, Aufwuchs I 28, Aufwuchs II 36, Beseitigung 12 + 11 Zeilen
T3	Laubenvorplatz a) integriert, 275 €/m² bis, 6 m²
T4	Laubenvorplatz b) angebaut, hochwertig 175 €/m², 3 %/Jahr × 8 Jahre, 6 m²
T5	Randfälle: Auswahl leer, Restnutzungsjahre 61 (III) und 41 (IV), Mängel 120 %, Grube/Kanal 40 Jahre
T6	Kanal erstellt im Jahr der Wertermittlung (Alter 0), Kosten 2.000 €
T7	Kanal Alter 10, Kosten 70 €
T8	Aufwuchs I 100 €, Aufwuchs II mit Abzug −20 €; Beseitigung 3 × 10,05 € × 150 %; Parzelle 20 m²
T9	Restnutzungsjahre als Text, negativ und mit Komma (7,5)

Fall	Zelle	Was	Vorlage	Handrechnung	Ergebnis
T0	Deckbl UPV!E28	Gesamtbetrag mit Abzügen (leere Vorlage)	−400,00 €	0,00 €	✘ weicht ab
T1	Baulichkeiten!E17	Wert Laube	5.419,00 €	5.419,00 €	✔ gleich
T1	Baulichkeiten!E26	Wert Anbau A1	518,40 €	518,40 €	✔ gleich
T1	Baulichkeiten!E35	Wert Anbau A2	172,80 €	168,90 €	✘ weicht ab
T1	Baulichkeiten!E52	Wert Schuppen	325,20 €	325,20 €	✔ gleich
T1	Baulichkeiten!K44	Gewächshaus 10 m²	2.064,40 €	2.064,40 €	✔ gleich
T1	Baulichkeiten!K75	Abwassergrube 6 m³, 10 Jahre (linear, 30 %)	1.974,00 €	1.974,00 €	✔ gleich
T1	Baulichkeiten!K79	Kanalanschluss 2.000 €, 10 Jahre (linear, 30 %)	1.400,00 €	1.400,00 €	✔ gleich
T1	Baulichkeiten!K53	Zwischensumme Baulichkeiten	8.499,80 €	8.495,90 €	✘ weicht ab
T1	Baulichkeiten!K81	Baulichkeiten insgesamt	12.199,00 €	11.869,90 €	✘ weicht ab
T1	Baulichkeiten!F101	Bewertete bebaute Fläche	28 m²	28 m²	✔ gleich
T2	Außenanlagen!L46	Außenanlagen insgesamt (31 Zeilen)	689,28 €	689,28 €	✔ gleich
T2	Aufwuchs I!L46	Aufwuchs I (28 Zeilen)	471,64 €	471,64 €	✔ gleich

Fall	Zelle	Was	Vorlage	Handrechnung	Ergebnis
T2	Aufwuchs II!L46	Aufwuchs II einschließlich Übertrag (36 + 28 Zeilen)	1.383,74 €	1.383,74 €	✔ gleich
T2	Beseitigungskosten!K24	Beseitigung Bau, Summe (12 Zeilen)	737,65 €	774,79 €	✘ weicht ab
T2	Beseitigungskosten!K45	Beseitigung Außenanlagen, Summe (11 Zeilen)	1.226,95 €	1.226,96 €	✘ weicht ab
T2	Deckbl UPV!E28	Gesamtbetrag mit Abzügen	108,42 €	71,27 €	✘ weicht ab
T3	Baulichkeiten!K71	Laubenvorplatz a) integriert	0,00 €	1.064,46 €	✘ weicht ab
T4	Baulichkeiten!K71	Laubenvorplatz b) angebaut	0,00 €	1.287,00 €	✘ weicht ab
T6	Baulichkeiten!K79	Kanal Alter 0, 2.000 €	0,00 €	2.000,00 €	✘ weicht ab
T7	Baulichkeiten!K79	Kanal Alter 10, 70 €	0,00 €	49,00 €	✘ weicht ab
T8	Deckbl UPV!E23	Aufwuchs (Aufwuchs II enthält einen Abzug)	100,00 €	80,00 €	✘ weicht ab
T8	Beseitigungskosten!K34	Beseitigung 3 × 10,05 € × 150 %	45,225 €	45,23 €	✘ weicht ab
T8	Außenanlagen!J3	versiegelbare Fläche bei 20 m² Parzelle	−0,24 m²	0 m²	✘ weicht ab
T9	Baulichkeiten!E33	Altersabzug bei 7,5 Restnutzungsjahren (Bauklasse IV; Tabelle: 7 Jahre)	82,4 %	82,4 %	✔ gleich

Fehlerwerte nach der Neuberechnung (alle Zellen der sichtbaren Blätter, #NV, #WERT!, #BEZUG!, #DIV/0! …): keine in T0, T1, T2, T3, T4, T6, T7, T8; Fehlerwerte in T5 (18), T9 (21) (Randfälle F35).

Randfälle ohne Handrechnung (Beobachtung): T5 Bauteil-Auswahl leer → K53 = #N/A, K81 = #N/A. Restnutzungsjahre 61 (Bauklasse II) → Altersabzug 0 %; 41 (Bauklasse IV) → 0 %. Mängel 120 % → Betrag −81,28 €. Grube und Kanal 40 Jahre → −564,00 € und −400,00 €. T9 Restnutzungsjahre „zwanzig“ → E15 = #N/A, −3 → E24 = #N/A.

Anhang B – Bestandsaufnahme

Blatt	Formeln	verbundene Zellen	Auswahllisten	Druckbereich	Blattschutz
Formalien	0	13	0	–	aus
Deckbl UPV	18	48	0	$A$1:$G$45	nicht vorhanden
Baulichkeiten	144	81	8	$A$1:$K$109	aus
Mängelliste	4	34	0	$A$1:$F$48	aus
Außenanlagen	39	46	0	$A$1:$L$48	aus
Aufwuchs I	35	45	0	$A$1:$L$48	aus
Aufwuchs II	44	50	0	–	aus
AnlIV (Blatt 3)ASG (versteckt)	10	11	0	–	aus
Anl IV Schuppen (versteckt)	179	108	3	$A$1:$K$124	aus
Anl IV Dach (versteckt)	177	106	3	$A$1:$K$116	aus
Deckbl UPV neu (Sicherheit) (versteckt)	25	33	0	–	aus
Deckbl UPV (alt) (versteckt)	23	27	0	–	aus
Deckbl Auftragsgutachten (versteckt)	26	34	0	–	aus
Beseitigungsauflagen (versteckt)	25	14	0	–	nicht vorhanden
Bewertung Aufwuchs (versteckt)	37	45	0	–	nicht vorhanden
Bewertung Außenanlagen (versteckt)	33	3	0	–	nicht vorhanden
Beseitigungskosten	30	80	0	$A$2:$K$61	aus
Skizze Bau	7	9	0	$A$1:$H$50	nicht vorhanden
Skizze Außenanlage-Aufwuchs	7	9	0	$A$1:$H$50	nicht vorhanden
Abkürzungsverzeichnis	0	0	0	–	nicht vorhanden
Tabelle1 (versteckt)	35	10	1	–	aktiv

Blattschutz: „aktiv“ nur bei Tabelle1 (mit Passwort). Bei den anderen Blättern ist ein Schutz-Element ohne den Schalter vorhanden („aus“) oder gar keines („nicht vorhanden“). **Bedingte Formatierungen:** keine. **Definierte Namen:** `uwe` (Typen-Tabelle), `nelke` (Restnutzungstabelle), `typen` (Auswahlliste) werden benutzt; `BKL.Beschreibung`, `Jürgen`, `rose`, `ungeprüft`, `uwe.2` und drei blattbezogene Namen nicht. **Auswahllisten** in Baulichkeiten: E63, K77, B67:C67, E76, G12:J12, G21/G30/G47/J47, E66/G40, D76 (Datum).

Zirkelbezüge: keine gefunden (Abhängigkeitsgraph aller Formeln). **Fehlerwerte** in sichtbaren Blättern (in der Datei gespeicherte Werte): 0. **Versteckte Blätter** mit #BEZUG!: siehe F39.

Anhang C – Geprüft und ohne Befund

- Tabelle1 gegen Richtlinie: Restnutzungstabelle (3 Bauklassen, bis 80/60/40 Jahre), NHK-Stufen, Abrisskosten – alle Zahlen gleich.
- Zeilenformeln Außenanlagen L15:L45, Aufwuchs I L18:L45, Aufwuchs II L10:L45: überall `=RUNDEN(A*K;2)`, Summen mit richtigem Bereich (bei allen Zeilen voll nachgerechnet, T2).
- Rechenkette Laube / A1 / Schuppen: Formeln der vier Bauteil-Blöcke bis auf C33 und J52 gleich aufgebaut (Mustervergleich).
- Deckblatt: E21 = K81, E22 = L46 (Außenanlagen), E24 = Summe, E25 = H104, E26 = K24, E27 = K45; Gesamtbetrag E28 = E24 − E25 − E26 − E27 (T2).
- Gewächshaus (E42 = Alter × Minderung je Jahr, „abgeschrieben“ ab 100 %), Laubenvorplatz-Güte (b: 175 / 80 € wie Richtlinie S. 11), Grundwert 470 €, Höchstwert Kanal 2.200 €.
- Mängeltabelle: alle „Abzug maximal“-Werte der Richtlinie stimmen (Dach 20 %, Decken 10 %, Wände 13 %, Fußboden 10 %, Fundament 20 %, Ausbau außen 5 %, innen 7 %, Bauelemente 5 %, Schädlinge 10 %, Sonderabfall 10 %, Laube nicht beräumt 10 %).
- Rundung: Die Vorlage rundet bei jedem Zwischenschritt (€/m² nach Mängelabzug, nach Altersabzug, nach Index) auf Cent; gegenüber einer ungerundeten Rechnung sind das wenige Cent je m², bei 24 m² höchstens etwa 0,50 €. Das ist kein Fehler, muss aber in der App genauso gerundet werden (der Export lässt die Vorlage rechnen).

- Formeln mit festen Zahlen: Baulichkeiten!C75: =C74*3 (Zahlen 3); Baulichkeiten!E79: =WENN(G78>0;MIN(2200;C79);0) (Zahlen 2200); Baulichkeiten!H79: =G78/100*3 (Zahlen 3); Baulichkeiten!K79: =WENN(C79>74;RUNDEN(E79-E79*H79;2);0) (Zahlen 74); Außenanlagen!J3: =(E3-24)/100*6 (Zahlen 24, 6)

Anhang D – Prüfskript und Korrekturvorschlag

Neue Fassung der Vorlage prüfen:

```
python tools/vorlage-pruefen.py NEUE_VORLAGE.xlsx          # Zustand je Fund: VORHANDEN / behoben
python tools/vorlage-pruefen.py NEUE_VORLAGE.xlsx -v       # mit Beleg je Fund
python tools/vorlage-pruefen.py --ohne-rechentests         # ohne LibreOffice (nur Formeln, Formate, Texte)
python tools/vorlage-pruefen.py --bericht docs/VORLAGE-FEHLERBERICHT.md --pdf docs/VORLAGE-FEHLERBERICHT.pdf
python tools/vorlage-pruefen.py --korrekturvorschlag docs/WEP_Vorlage_Korrekturvorschlag.xlsx
```

Voraussetzungen: Python 3.10+, `pip install openpyxl lxml`, für die Rechentests LibreOffice, für `--pdf` Chrome, Edge oder Chromium. Der Exit-Code ist die Zahl der noch vorhandenen sicheren Funde (0 = alles behoben). Das Skript liest die Datei nur; Rechentests laufen in Kopien im temporären Ordner.

Änderungen im Korrekturvorschlag (gelb = geändert; Zellsperren sind nicht gelb markiert; Blattschutz bleibt aus; Kontrollkästchen, Skizzen und Formatierung bleiben erhalten – es wird direkt im Dateiinhalt geändert):

Fund	Blatt	Zelle(n)	vorher	nachher
F01	Baulichkeiten	C33	=$H$23	=$H$32
F40	Baulichkeiten	J52	=$B$21	=$B$47
F02	Baulichkeiten	K81	=K52+K61+K71+K75+K77+K79	=K61+K71+K75+K77+K79
F03	Baulichkeiten	C64	leer	=I63
F05	Baulichkeiten	G68	100	=MIN(100;E66*H66)
F06	Baulichkeiten	C75	=C74*3	=(1-0,97^C74)*100
F07	Baulichkeiten	H79	=G78/100*3	=1-0,97^G78
F08	Baulichkeiten	E79	=WENN(G78>0;MIN(2200;C79);0)	=WENN(G78="";0;MIN(2200;C79))
F08	Baulichkeiten	K79	=WENN(C79>74;RUNDEN(E79-E79*H79;2);0)	=RUNDEN(E79-E79*H79;2)
F24	Baulichkeiten	F101	=A17+A26+A35+A52	=A17+A26+A35+A52+F71
F30	Baulichkeiten	H105	150	=-K77
F13	Baulichkeiten	K77	Liste "-100"	Eingabeprüfung Zahl -150 bis 0
F14	Baulichkeiten	E63	Liste "0,275,225,175"	Eingabeprüfung Zahl 0 bis 275
F15	Baulichkeiten	E14, E23, E32, E49	keine Prüfung	Eingabeprüfung Zahl 0 bis 100
F35	Baulichkeiten	I13, I22, I31, I48	keine Prüfung	Eingabeprüfung ganze Zahl 0 bis 8
F12	Baulichkeiten	F104, G104, I19, I28, I37	5, 50, 1, 2, 3	leer
F40	Baulichkeiten	B19	L	=B12
F40	Baulichkeiten	B28	A1	=B21
F40	Baulichkeiten	B37	A2	=B30
F40	Baulichkeiten	E34	=$E$16	=$H$7/100
F40	Baulichkeiten	H42, N79, N80	5, Summe K56:K74, =SUMME(K61:K77)	leer
F45	Baulichkeiten	L62	Hinweis: Beim Laubenvorplatz immer darauf achten, dass unter E58 bzw. B62 bei einem Anfal…	„Hinweis: Beim Laubenvorplatz imn Anfall von a) oder b) beim anderen.
F38	Baulichkeiten	K54	86 %	Skalierung 82 %
F33	Baulichkeiten	I19, I28, I37	gesperrt	entsperrt
F34	Baulichkeiten	J35, J44, F101, H105	nicht gesperrt	gesperrt
F40	Baulichkeiten	E16, E25, E43, E51	=H7/100	=$H$7/100 (entsprechend in jeder
F10	Deckbl UPV	E23	=MAX('Aufwuchs I'!L46;'Aufwuchs II'!L46)	='Aufwuchs II'!L46
F36	Deckbl UPV	C7, C8, C10, E13, E14, E15 … (8 Zellen)	=Formalien!$E$6, =Formalien!$E$3, =Formalien!$E$17, =Formalien!$E$12, =Formalien!$E$13 …	=WENN(Formalien!$E$6="";"";Forr
F36	Deckbl UPV	C9	=WENN(Formalien!$E$5="";Formalien!$E$4;Formalien!$E$4&" / "&Formalien!$E$5)	=WENN(Formalien!$E$4="";"";WEI / "&Formalien!$E$5))
F36	Deckbl UPV	C11	=Formalien!$E$14	=WENN(Formalien!$E$14="";"";For

Fund	Blatt	Zelle(n)	vorher	nachher
F16	Außenanlagen	J3	=(E3-24)/100*6	=MAX(0;RUNDEN((E3-24)/100*6;2
F11	Beseitigungskosten	K12, K13, K14, K15, K16, K17 … (22 Zellen)	=(F12*H12*J12), =(F13*H13*J13), =(F14*H14*J14), =(F15*H15*J15), =(F16*H16*J16) …	=RUNDEN(F12*H12*J12;2) (entspre
F04	Beseitigungskosten	K21	leer	=RUNDEN(F21*H21*J21;2)
F12	Beseitigungskosten	H12, A26	150, bitumenhaltige Stoffe sind entsprechend der GefStoffV i.V.m. der TRGS 519 zu demonti…	leer
F17	Beseitigungskosten	M29	Aussenhecke auf zul. Höhe (1,80m) schneiden	„Außenhecke auf zul. Höhe (1,25 m
F42	Beseitigungskosten	M12	bitumenhaltige Stoffe sind enstsprechend der GefStoffV i.V.m. der TRGS 519 zu demontieren…	„bitumenhaltige Stoffe sind entspre und zu entsorgen.“
F42	Beseitigungskosten	M25	Well-/Ebenasbest ist Sondermüll, es ist enstsprechend der GefStoffV i.V.m. der TRGS 519 z…	„Well-/Ebenasbest ist Sondermüll, demontieren und zu entsorgen…
F42	Beseitigungskosten	A32	2. Zu entfernene Außenanlagen laut Skizze Außenanlagen-Aufwuchs	„2. Zu entfernende Außenanlagen l
F42	Beseitigungskosten	A46	In der Zeit vom 1.März bis 30.Sepzember eines jeden Jahres dürfen aus Gründen des Natursc…	„In der Zeit vom 1. März bis 30. Sep Naturschutzes, insbesondere des“
F43	Beseitigungskosten	A43	9.	„10.“
F43	Beseitigungskosten	A44	10.	„11.“
F43	Beseitigungskosten	A24	12.	leer
F33	Beseitigungskosten	B12, F12, G12, H12, J12, B13 … (115 Zellen)	gesperrt	entsperrt
F33	Außenanlagen	A8, B15, B16, B17, B18, C15 … (36 Zellen)	gesperrt	entsperrt
F33	Formalien	E17	gesperrt	entsperrt
F42	Mängelliste	D6	Dach nicht horizentral	„Dach nicht horizontal“
F42	Mängelliste	D26	nicht maßgrecht	„nicht maßgerecht“
F42	Mängelliste	C34	Fenster - Gladichtung fehlerhaft (Kitt)	„Fenster - Glasdichtung fehlerhaft (
F42	Mängelliste	C36	Fensterläden nich ordnungsgemäß	„Fensterläden nicht ordnungsgemä
F42	Mängelliste	C38	Tür unddicht	„Tür undicht“
F42	Mängelliste	C19	Wände nicht lotgerecht	„Wände nicht lotrecht“
F18	Mängelliste	D10	Feuchtigkeit in der Dachkonstruktion	„Schornstein fehlerhaft“
F12	Mängelliste	F44	0.05	leer
F34	Mängelliste	E1, E2	nicht gesperrt	gesperrt
F37	Mängelliste	F5, F13, F16, F21, F24, F28 … (13 Zellen)	0	Zahlenformat „0 %“
F44	Skizze Außenanlage-Aufwuchs	A1	Skizze – Baulichkeiten	„Skizze – Außenanlagen und Aufwu
F42	Formalien	H6, H7, H8, H10, H15, H16 … (8 Zellen)	wir., wir	leer
F38	Formalien	A1	kein Druckbereich	Druckbereich $A$1:$F$24
F38	Aufwuchs II	L48	kein Druckbereich	Druckbereich $A$1:$L$48
F09	Tabelle1	D64, D65, D66, D67, D68, D69 … (60 Zellen)	leer	10

Fund	Blatt	Zelle(n)	vorher	nachher
F35	Tabelle1	D88, F88, B90, D93, F93, B95 … (12 Zellen)	=SVERWEIS(D90;uwe;2), =SVERWEIS(D90;uwe;5), =SVERWEIS(D90;uwe;3), =SVERWEIS(D95;uwe;2), =…	=WENNFEHLER(SVERWEIS(D90;uv
F41	Tabelle1	D103	=WENN(D105=J87;K87;WENN(D105=J88;K88;WENN(D105=J89;K89;WENN(D105=J90;K90;WENN(D105=J91;K9…	=WENNFEHLER(SVERWEIS(D105;u
F41	Tabelle1	F5	=-I10	leer
F41	Tabelle1	Namen	vorhanden	gelöscht: BKL.Beschreibung, Jürge wasserlos
F39	Beseitigungsauflagen	H22	=SUMME(E22*G33)	=SUMME(E22*G22)